

# PRODUKTDATENBLATT

## XXL ROLLENBAHNSYSTEME

### VORTEILE

- Arbeitsbereich von 15 kg bis 3.000 kg
- Transport von Stahlgestellen (mit Tellerfüßen / Kufen)
- Transport bereits ab 55 mm Ø Tellerfuß umsetzbar
- Universaltransport diverser Paletten
- Robuste Konstruktion
- Baukastenprinzip
- 5 Jahre Gewährleistung
- Made in Germany



### ANWENDUNGSBEREICHE

- LIFO / FIFO
- Regal/Bodenmontage
- Arbeitsplatzmontage
- Längs- als auch Quertransport im Wechsel
- Fertigungspuffer
- Außenbereich
- -30 - +40° Celsius



### SPEZIFIKATION



- Tragrollen Rollenschiene:
- 32,5 x 5,0 mm verzinkt EL 150/250/350 mm
- Bremstragrollen verzinkt
- Trenneinrichtung automatisch / Fußentriegelung oder elektrisch
- Mittentrenneinrichtung verzinkt
- Einsetztrichter verzinkt
- Anschlag und Rollenschutz verzinkt
- Winkel zur Traversenbefestigung verzinkt
- Konsolen zur Bodenmontage
- Seitenführung mittels Spurkranzrolle
- Seitenführung mittels Glattblech

### SERVICE



- LIFO / FIFO
- Planung und Auslegung der Anlage
- Beratung vor Ort
- Konstruktion 2D / 3D
- Testreihen
- Bemusterung
- Instandhaltung / Prüfung der Anlage
- Serielles Baukastensystem
- Schulung der Mitarbeiter